

Cliente: **SALYMAR, Indústria de Pesca**

Obra: **Unidade Industrial de Salga e Secagem de Pescado - Baía Farta - Benguela Angola**

ARTº	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN	QUANT TOTAIS	UNITÁRIO USD	TOTAL USD
UNIDADE FABRIL					
4	PAVIMENTOS INTERIORES				
4.4	Pavimentos contínuos				
4.4.1	Pavimento contínuo PU cimento : Limpeza da área de intervenção para remoção de gordura e criação de rugosidade no pavimento através de granalhagem mecânica; Aplicação de primário epoxi ARDEX R3E para garantir a adesão da resina à base; Aplicação de pavimento auto-nivelante à base de resinas de poliuretano-cimento ARDEX R70P na espessura de 6mm nas cores standard do material (verde, cinza, laranja, vermelho, amarelo ou creme). Aplicação de micro-esferas para criar grau de anti-derrapante com posterior selagem com ARDEX R15P. Realização de meia cana em PU-cimento ARDEX R70P, com uma altura de 10 cm.	m2	2 275,00		
4.4.2	Pavimento epóxi : Limpeza da área de intervenção para remoção de gordura e criação de rugosidade no pavimento através de granalhagem mecânica; Aplicação de primário epóxi SEIREPOX IMPRIMACIÓN para garantir a adesão da resina à base; Aplicação de pavimento auto-nivelante à base de resinas epóxi SEIREPOX MULTICAPA na espessura de 2mm nas cores standard do material (verde, cinza, laranja, vermelho, amarelo ou creme).	m2	2 837,00		